

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		D.01.01.01 Godezyjna Obsługa Budowy				
1 d.1 01	KNNR 1 0111- 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.077		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		D.01.02.02 Usunięcie warstwy humusu				
2 d.2	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	127.5+76.9+ 139.8+92* 0.25+167.5* 0.15 = 392.325		
3 d.2	KNNR 1 0113-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm	m ²	127.5+76.9+ 139.8+92* 0.25+167.5* 0.15 = 392.325		
4 d.2	KNNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m ³	392.325*0.2 = 78.465		
5 d.2	KNNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km (do 10 km) Krotność = 9	m ³	78.465		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		D.02.00.00 Roboty ziemne				
6 d.3	KNNR 1 0301-01	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. I-II) (wyprofilowanie dna rowu pod zarzucanie rowu)	m ³	63*0.6*0.2+ 4*1.6*0.6 = 11.400		
7 d.3	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II (wraz z kosztami utylizacji i składowania)	m ³	11.40		
8 d.3	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4	m ³	11.40		
9 d.3	KNNR 1 0214-06 z.o.2.11.4. 9911-03	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) - wykonanie podsypki i nasypki, zasypanie rowu na zarzucanym odcinku	m ³	2.0*1.9*70 = 266.000		
10 d.3	Kalkulacja własna (1) kalk. własna	Koszt materiału loco budowa do wykonania podsypki i zasypki rurociągu oraz do zasypania rowów	m ³	266		
11 d.3	KNNR 6 0106-06	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm (podsypka piaskowa do uzupełnienia przestrzeni po zdjętym humusie)	m ²	1.9*70 = 133.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		D.03.02.01 Odwodnienie korpusu drogowego				
12 d.4	KNNR 4 1308-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	4		
13 d.4	KNNR 4 1424-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	1		
14 d.4	KNNR 4 1414-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.I-II - głębokość 3 m	stud.	1		
15 d.4	KNNR 4 1308-04	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm	m	63		
16 d.4	Kalkulacja własna (2)	Wykonanie podłączenia projektowanej sieci do istniejących sieci, przepustów, etc - przejście szczelne	szt	1		
17 d.4	KNNR 6 0602-03 analogia 40cm	Obudowy wlotów i wylotów kolektorów o średnicy 20 cm z betonu	szt	8		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem				
18 d.5	KNNR 6 0102-01	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników (pod zatoki postojowe)	m ²	127.5*0.1 = 12.750		
19 d.5	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne chodników, wjazdów i miejsc postojowych	m ²	127.5+76.9+ 139.8+92* 0.25+167.5* 0.15 = 392.325		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6		D.04.06.01 Podbudowa z chudego betonu				
20 d.6 02	KNNR 6 0109-	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą (pod zjazdy), beton C8/10	m ²	76.9		
21 d.6 03	KNNR 6 0109-	Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą (pod zatoki parkingowe) beton C8/10	m ²	127.5		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
7		D.05.03.23 Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej				
22 d.7	KNNR 6 0502- 03	Miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka kolorowa)	m ²	(23+11+17)* 2.5 = 127.500		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
8		D.07.08.01 Oznakowanie na czas robót				
23 d.8	Kalkulacja własna (3) kalk. własna	Oznakowanie, utrzymanie i rozbiórka oznakowania robót.	szt.	1		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
9		D.08.01.01 Krawężniki betonowe				
24 d.9	KNNR 6 0403- 03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	6+18+6+12+ 6*5+5+6+9 = 92.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
10		D.08.02.02 Chodniki z kostki				
25 d.10	KNNR 6 0502- 02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	2*(21+32+2) +2*5+6*2.3+ 6*2*0.5 = 139.800		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
11		D.08.03.01 Obrzeża betonowe				
26 d.11	KNNR 6 0404- 05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	$6+2*(6+5.8+5.9)+21+28+2*2+32+23+2*5+3.8+2+2.3 =$ 167.500		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
12		D.08.04.01 Wjazdy i wyjazdy z bram				
27 d.12	KNNR 6 0502- 03	Wjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (wjazdy - kostka koloru czerwonego)	m ²	5*6+3*5.8+ 5*5.9 = 76.900		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
13		D.08.05.01 Ściek przykrawężnikowy				
28 d.13	KNNR 6 0502- 03	Ściek szer. 20cm z kostki betonowej koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, na ławie betonowej	m ²	(23+11+17)* 0.2 = 10.200		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: