

KOSZTORYS OFERTOWY
na remont chodnika
na ul. Polnej we Wschowie
od km 0+000 do km 0+100

Lp.	Podstawa wyceny	Rodzaj wykonywanych prac	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
		I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE:				
		Odtworzenie trasy				
1.	KNR 2-01 t. 0119 p. 03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym.	km	0,100		
		Rozbiórki elementów dróg				
2.	Kalkulacja własna	Rozebranie chodnika z płyt granitowych 77x(0,90x0,70)	m ²	48,51		
3.	KNR 2-31 t. 0804 p. 05	Ręczne rozebranie nawierzchni brukowcowej - brukowiec o wys. 13-17 cm (43,0x0,80)+(2,70x3,0)	m ²	42,50		
4.	KNR 2-31 t. 1510 p. 03+ t. 1511 p. 02	Transport materiałów rozbiórkowych (brukowca) na odl. 1,5 km (42,50-14,25)=28,25 m ² (28,25x0,15x1,80)	t	7,63		
5.	KNR 2-31 t. 0815 p. 05	Rozebranie chodnika kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej (9,60x3,0)	m ²	28,80		
6.	KNR 2-31 t. 1510 p. 03+ t. 1511 p. 02	Transport materiałów rozbiórkowych (kostki) na odl. 1,5 km (28,80x0,15x1,80)	t	7,78		
7.	KNR 2-31 t. 0810 p. 05	Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o gr. 12 cm (4,50x2,80)+(11,0x0,80)+(22,0x2,25)+(7,0x0,80)+(6,0x1,10)	m ²	83,10		
8.	KNR 2-31 t. 1510 p. 05+ t. 1511 p. 02	Transport materiałów rozbiórkowych (gruzu betonowego) na odl. 5 km (83,10x0,12x1,80)	t	17,95		
9.	KNR 2-31 t. 0813 p. 03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej (22,0+19,0+2,0)	m	43,0		
10.	KNR 2-31 t. 1509 p. 06 + t. 1511 p. 01	Transport krawężników z rozbiórki na odl. 2 km (43,0x0,104)	t	4,47		

1	2	3	4	5	6	7
		II. ROBOTY ZIEMNE:				
11.	KNR 2-01 t. 0205 p. 03 + t. 0208 p. 04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m ³ w gr. III kat. z transportem urobku na odl. 5 km samochodami samowyladowczymi (984,70x0,13)	m ³	50,0		
		III. KRAWĘŻNIKI:				
12.	KNR 2-31 t. 1202 p. 05	Przestawienie (regulacja) krawężników kamiennych wystających 12x25 cm na podsypce cementowo - piaskowej (75,0+72,0)	m	147,0		
13.	KNR 2-31 t. 0401 p. 04	Wykonanie rowka 30x30 cm pod krawężniki w gr. III kat. (147,0+19,0)	m	166,0		
14.	KNR 2-31 t. 0402 p. 04	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki z betonu B-10 (166,0x0,27x0,10)+(166,0x0,20x0,15)+(24,0x0,12x0,10)	m ³	9,75		
15.	KNR 2-31 t. 0404 p. 03	Ustawienie krawężnika kamiennego 12x25 cm wystającego na ławie betonowej na podsypce cementowo - piaskowej	m	19,0		
16.	KNR 2-31 t. 0404 p. 04	Ustawienie krawężnika kamiennego 20x35 cm wtopionego na podsypce cementowo - piaskowej (22,0+2,0)	m	24,0		
17.	KNR 2-31 t. 0406 p. 08	Wykonanie obramowania przy budynku z brukowca kamiennego o wys. 13-17 cm na podsypce piaskowej (materiał z rozbiórki) (19,0x0,75)	m ²	14,25		
		IV. BUDOWA CHODNIKA:				
18.	Kalkulacja własna	Wykonanie chodnika z płyt granitowych 90x70 cm o wys. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm (płyty z rozbiórki)	m ²	48,0		
19.	Kalkulacja własna	Wykonanie chodnika z płyt granitowych 90x70 cm o wys. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm (płyty nowe)	m ²	60,0		
20.	KNR 2-31 t. 0302 p. 04	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej - granatowej nieregularnej o wysokości 8 cm	m ²	276,0		
		V. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE:				
21.	KNR 2-31 t. 0702 p. 01	Ustawienie słupków do znaków drogowych śr. 50 mm	szt.	2		
22.	KNR 2-31 t. 0703 p. 02	Przymocowanie tablic znaków drogowych o pow. ponad 0,30 m ²	szt.	2		

1	2	3	4	5	6	7
23.	KNR 2-31 t. 0706 p. 05	Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową (4,0x2,50)	m ²	10,0		
					Wartość netto	
					Podatek VAT	
					Wartość brutto	

PROJEKTANT
 Jan Hermerling
 opr. bud. nr 1/68/WZDP - Poznań
 specjalność: techniczno-budowlana: drogi