

KOSZTORYS OFERTOWY

na remont chodnika na dr 1018 F w miejscowości Gola

od km 0+000 do km 0+018

Lp.	Podstawa wyceny	Rodzaj wykonywanych prac	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
		I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:				
		Rozbiórki elementów dróg				
1.	Kalkulacja własna	Mechaniczne odcięcie krawędzi jezdni nawierzchni mineralno - bitumicznej o gr. 6 m	m	18,0		
		II. BUDOWA CHODNIKA:				
2.	KNR 2-31 t. 0401 p. 04	Wykonanie rowka 30x30 cm pod krawężniki w gr. III kat.	m	18,0		
3.	KNR 2-31 t. 0402 p. 04	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki z betonu B-10 (18,0x0,0675)	m ³	1,20		
4.	KNR 2-31 t. 0404 p. 03	Ustawienie krawężnika betonowego wystającego na ławie betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m	18,0		
5.	KNR 2-31 t. 0101 p. 07	Wykonanie koryta na całej szerokości chodników o gł. 10 cm w gr. kat. III (18x1,50)	m ²	27,0		
6.	KNR 2-31 t. 0407 p. 02	Obrzeża betonowe 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej (18+2)	m	20,0		
7.	KNR 0-11 t. 0320 p. 02	Ułożenie chodnika z kostki betonowej typu "POLBRUK" o grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 5 cm (18x1,50)	m ²	27,0		
					Wartość netto	
					Podatek VAT	
					Wartość brutto	