

KOSZTORYS OFERTOWY 042-00-001

Budowa: Przebudowa części pomieszczeń administracyjnych parteru budynku Domu
Dziecka we Wschowie na sanitariaty
Obiekt: DOM DZIECKA we WSCHOWIE
Rodzaj robót: ROBOTY BUDOWLANE
Lokalizacja: ul. Reymonta 1, nr ew. dz. 861
67-400 WSCHOWA

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.....
poziom cen robocizny.....
stawka robocizny kalkulacyjnej.....
poziom cen materiałów.....
.....
poziom cen sprzętu.....
.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....
zysk od R+S+Ko.....
dopłata / opust od całości..... %
podatek VAT..... %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Opracował:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

KOSZTORYS OFERTOWY 042-00-001

Budowa: Przebudowa części pomieszczeń administracyjnych parteru budynku Domu
Dziecka we Wschowie na sanitariaty
Obiekt: DOM DZIECKA we WSCHOWIE
Rodzaj robót: ROBOTY BUDOWLANE
Lokalizacja: ul. Reymonta 1, nr ew. dz. 861
67-400 WSCHOWA
Zamawiający:

KOSZTORYS 042-00-001

Strona 3

29-05-2009
SYKAL-002443

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
01		Roboty rozbiórkowe				
01	10	KNR 401-08-18-05-00 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	32,50000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,18000		
				R		
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
01	20	KNR 401-04-28-02-00 Rozebranie podłóg drewnianych białych na półpust na stropie nad mieszkaniem	m ²	47,45000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,26000		
				R		
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
01	30	KNR 401-03-29-03-00 Wykucie otworów drzwiowych w ścianach grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	3,15000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	8,63000		
				R		
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
01	40	KNR 401-03-54-04-00 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt	3,00000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,16000		
				R		
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
01	50	KNR 401-04-26-03-00 Rozebranie obicia ścian z desek nieotynkowanych na wpust	m ²	11,61000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,21000		
					R	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
01	60	KNR 401-07-01-05-00 Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapienych o pow ponad 5 m ²	m ²	42,89000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,33000		
					R	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
01	70	KNR 401-01-08-11-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	4,50000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,86000		
					R	
		Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	0,50000		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
01	80	KNR 401-01-08-12-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na dalsze 6 km	m ³	27,00000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	0,02000		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
02		Roboty remontowo-budowlane				
02	10	KNR 202-06-16-02-00 Izolacja pozioma z 2-warstw papy asfaltowej izolacyjnej na sucho	m ²	45,69000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,12425		
					R	
		Papy asfaltowe izolacyjne	m ²	2,38000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00880		
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00230		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
02	20	KNR 202-11-02-02-00 Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na gładko	m ²	45,69000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,65876		
					R	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Cementy portlandzkie z dodat 25	Mg	0,00030		
		Masy asfaltowe izolacyjne	kg	0,07000		
		Zaprawy cementowe	m³	0,02060		
		Drewno opałowe szczapy	kg	0,12000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,03130		
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00060		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
02	30	KNR 202-11-02-03-00				
Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej - dodatek za dalsze 3cm grubości			m²	137,07000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,07153		
					R	
		Zaprawy cementowe	m³	0,01050		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,01580		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
02	40	KNR 202-11-06-07-00				
Warstwy wyrównawcze - dodatek za zbrojenie siatką stalową przeciwskurczową			m²	45,69000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,07401		
					R	
		Siatki stalowe przeciwskurczowe	m²	1,02000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00170		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
02	50	KNR 202-20-11-02-00				
Okładziny z płyty gipsowo-kartonowej zwykłej gr 12mm pojedynczej na stopie profile co 40 cm			m²	11,06000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	2,14875		
					R	
		Łączniki wzdłużne lw 60x110	szt	0,51000		
		Łączniki krzyżowe lk 60x60	szt	2,03000		
		Wieszak w 60x60	szt	2,03000		
		Kształtownik z bl - profil główny	metr	2,22000		
		Kształtownik z bl - profil poprzeczny	metr	0,53000		
		Wkręty stalowe do płyt gipsowych	kg	0,03200		
		Gipsy budowlane szpachlowe	kg	0,50400		
		Płyty tynk gipsowo-karton 12,5 mm	m²	1,03000		
		Taśma papierowa perforowana 50x0,2 mm	metr	1,15000		
		Woda przemysłowa	m³	0,00600		
		Kołki stalowe do wstrzeliwania	szt	3,40000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,04500		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,01400		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
02	60	KNR 202-20-11-02-00 Okładziny z płyty gipsowo-kartonowej wodoodpornej gr 12mm pojedynczej na stropie profile co 40 cm		m ²	22,39000	
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	2,14875		
					R	
		Łączniki wzdłużne lw 60x110	szt	0,51000		
		Łączniki krzyżowe lk 60x60	szt	2,03000		
		Wieszak w 60x60	szt	2,03000		
		Kształownik z bl - profil główny	metr	2,22000		
		Kształownik z bl - profil poprzeczny	metr	0,53000		
		Wkręty stalowe do płyt gipsowych	kg	0,03200		
		Gipsy budowlane szpachlowe	kg	0,50400		
		Płyty tynk gipsowo-karton 12,5 mm	m ²	1,03000		
		Taśma papierowa perforowana 50x0,2 mm	metr	1,15000		
		Woda przemysłowa	m ³	0,00600		
		Kołki stalowe do wstrzeliwania	szt	3,40000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,04500		
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,01400		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
02	70	KNR 202-01-21-03-02 Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grub 12 cm na zaprawie cem-wapiennej M-3		m ²	71,81400	
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,78310		
					R	
		Płytki z betonu komórk 49x24x12	szt	8,20000		
		Zaprawa cementowo-wapienna M-3	m ³	0,01000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,07000		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
02	80	KNR 401-03-04-02-00 Uzupełnienie ścian z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej		m ³	0,72000	
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	7,14000		
					R	
		Piaski do zapraw i wypraw	m ³	0,09300		
		Cement portlandzki zwykły 35	kg	17,95000		
		Wapno hydratyzowane	kg	10,60000		
		Bloczki z betonu komórk 49x24x24	szt	34,50000		
		Woda przemysłowa	m ³	0,04300		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,90000		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm ³	m-godz	0,13000		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
02	90	KNR 401-03-13-04-00 Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych z I160 mm	metr	4,00000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,62000		
					R	
		Dwuteownik 160	kg	17,90000		
		Piaski do zapraw i wypraw	m ³	0,01800		
		Cement portlandzki zwykły 35	kg	5,18000		
		Cegły budowlane pełne	szt	8,00000		
		Woda przemysłowa	m ³	0,00600		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm ³	m-godz	0,03000		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
02	100	KNR 401-03-13-04-00 Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych z I140 mm	metr	10,40000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,62000		
					R	
		Dwuteownik 140	kg	14,40000		
		Piaski do zapraw i wypraw	m ³	0,01800		
		Cement portlandzki zwykły 35	kg	5,18000		
		Cegły budowlane pełne	szt	8,00000		
		Woda przemysłowa	m ³	0,00600		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm ³	m-godz	0,03000		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
02	110	KNR 202-08-03-02-00 Tynk na ścianach i słupach kategorii II wykonany ręcznie	m ²	92,83000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,48686		
					R	
		Zaprawy cementowo-wapienne	m ³	0,02060		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,03060		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
02	120	KNR 202-08-15-04-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych	m ²	82,51400		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,50930		
					R	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Narożniki stal z kątownika	szt	0,04300		
		Gips budowlany zwykły	Mg	0,00150		
		Gipsy budowlane szpachlowe	Mg	0,00250		
		Woda przemysłowa	m³	0,00270		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Wyciąg jednomasztyowy 0,5 Mg	m-godz	0,00290		
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00430		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
02	130	MAT 1561202 Narożnik ochronny aluminiowy	metr	31,00000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Narożnik ochronny aluminiowy	metr	1,00000		
					M	
		Razem	Pozycja			
02	140	KNR 202-08-29-06-00 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m²	126,72000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,51360		
					R	
		Masa klejowa do płytek ceram Atlas	kg	4,75000		
		Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka	kg	0,60000		
		Płytki ceramiczne glazurowane 20x20	m²	1,02000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Wyciąg jednomasztyowy 0,5 Mg	m-godz	0,02950		
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,02750		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
02	150	KNR 202-10-16-01-00 Ościeżnice stalowe FD1 - 90	szt	8,00000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,44969		
					R	
		Ościeżnice drzwiowe stalowe FD1	szt	1,00000		
		Farby ftalowe do gruntowania	dm³	0,08300		
		Farby ftalowe nawierzch og stosowania	dm³	0,09400		
		Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych	dm³	0,04200		
		Papier ścierny	m²	0,06000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Wyciąg jednomasztyowy 0,5 Mg	m-godz	0,03000		
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,02000		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
02	160	KNR 202-10-17-02-00 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pełne o pow ponad 1,6 m² konfekcjonowane	m²	14,40000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,36958		
					R	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Skrzydła drzw płytowe wewnątrzłok malow	m²	1,00000		
					M	
		Wyciąg jednomasztowny 0,5 Mg	m-godz	0,01000		
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,02000		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
02	170	KNR 202-28-06-05-00 Posadzki jednobarwne o pow ponad 10 m² z płytek GRES 30x30 na zaprawie ATLAS grub 5 mm	m²	45,69000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,63305		
					R	
		Masa klejowa do płytek ceram Atlas	kg	7,22000		
		Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka	kg	0,27000		
		Płytki z granitogresu GRES 30x30 gat 1	m²	1,02000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,04000		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
02	180	KNR 202-28-09-04-00 Cokoliki w pomieszczeniach o pow ponad 10 m² z płytek GRES 12,5x25 cm na zaprawie ATLAS	metr	14,60000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,31515		
					R	
		Masa klejowa do płytek ceram Atlas	kg	0,54000		
		Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka	kg	0,06000		
		Płytki z granitogresu GRES 12,5x25	m²	0,12900		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00600		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
02	190	KNNR N002-14-02-04-00 Malowanie podłóży gipsowych 3x farbą emulsyjną	m²	82,51400		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,22600		
					R	
		Farby emulsyjne nawierz "Polonit" wewn	dm³	0,40500		
		Materiały pomocnicze	%M	2,000		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
02	200	KNNR N002-14-02-06-00 Malowanie płyt gipsowych 3x farbą emulsyjną	m²	45,69000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,36900		
					R	
		Farby emulsyjne nawierz "Polonit" wewn	dm³	0,38000		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Klej kostny	kg	0,00500		
		Materiały pomocnicze	%M	2,000		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
02	210	KNR 202-15-03-03-00				
		Malowanie zwykłe tynków wewnętrznych 2-krotnie farbą olejną z 2-krotnym szpachlowaniem	m²	25,65000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,71615		
					R	
		Farby olejne do grunt og stosowania	dm³	0,09850		
		Farby olejne nawierzch og stosowania	dm³	0,08500		
		Szpachłówki olejno-żywiczne	dm³	0,51740		
		Grunty pokostowe	dm³	0,18000		
		Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych	dm³	0,04280		
		Papier ścierny	szt	0,35000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00160		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
02	220	KNR 401-12-09-10-00				
		Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m²	m²	8,00000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,62000		
					R	
		Benzyna do lakierów	dm³	0,03800		
		Farby olejne do grunt og stosowania	dm³	0,08700		
		Farby olejne nawierzch og stosowania	dm³	0,08100		
		Szpachłówki celulozowe	dm³	0,07500		
		Papier ścierny	szt	0,49000		
		Materiały pomocnicze	%M	2,000		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
02	230	000-00-00-00-00				
		Zamontowanie w starych skrzydłach drzwiowych nowych klamek oraz kratek nawiewnych (2szt. skrzydeł drzwiowych "100")	kmpl	1,00000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Uchwyt do rynien półokrągłych ø 80	kmpl	1,00000		
					M	
		Razem	Pozycja			

OGÓŁEM KOSZTORYS 042-00-001