

KOSZTORYS OFERTOWY 022-05-003

Budowa: Roboty remontowe w budynku Ośrodka Zdrowia w Sławie
Obiekt: Budynek Ośrodka Zdrowia w Sławie
Rodzaj robót: Roboty ogólnobudowlane
Lokalizacja: Sława, ul. Ogrodowa 1

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.....
poziom cen robocizny.....
stawka robocizny kalkulacyjnej.....
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów.....
poziom cen sprzętu.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....
zysk od R+S+Ko.....
dopłata / opust od całości..... %
podatek VAT..... %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Sporządzający:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS OFERTOWY 022-05-003

Budowa: Roboty remontowe w budynku Osrodka Zdrowia w Sławie
 Obiekt: Budynek Ośrodka Zdrowia w Sławie
 Rodzaj robót: Roboty ogólnobudowlane
 Lokalizacja: Sława, ul. Ogrodowa 1
 Zamawiający:

poziom cen robót.....
 poziom cen robocizny.....
 stawka robocizny kalkulacyjnej.....
 dopłata do robocizny %
 poziom cen materiałów.....
 poziom cen sprzętu.....
 narzuty kosztów pośrednich od R+S.....
 zysk od R+S+Ko.....
 dopłata / opust od całości..... %
 podatek VAT..... %

KOSZTORYS 022-05-003

Strona 2

31-08-2009

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	ROBOC	MATERIAŁ	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
01	Roboty wewnętrzne - piętro
OGÓŁEM	
OGÓŁEM NETTO							
Podatek VAT							
OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT							

KOSZTORYS OFERTOWY 022-05-003

Budowa: Roboty remontowe w budynku Osrodka Zdrowia w Sławie
 Obiekt: Budynek Ośrodka Zdrowia w Sławie
 Rodzaj robót: Roboty ogólnobudowlane
 Lokalizacja: Sława, ul. Ogrodowa 1
 Inwestor:

KOSZTORYS 022-05-003

Strona 3

31-08-2009

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA		JEDN	ILOŚĆ	WARTOŚĆ		
		POZYCJI KOSZTORYSOWEJ				MIARY	R	M
01 Roboty wewnętrzne - piętro								
01	870	KNR	401-03-29-02-00					
		Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworów istniejących pod ościeżnice "80" w sanitariatach			m ²	1,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>		
		Robotnik budowlany	r-godz	1,08000	R
01	880	KNR	401-03-29-03-00					
		Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworów istniejących pod ościeżnice "90" w korytarzu			m ³	0,700		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>		
		Robotnik budowlany	r-godz	8,63000	R
01	890	KNR	401-03-54-09-00					
		Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m ²			szt	14,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>		
		Robotnik budowlany	r-godz	1,31000	R
01	900	KNR	401-03-54-12-00					
		Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko - sanitarity, korytarz			metr	5,900		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>		
		Robotnik budowlany	r-godz	0,85000	R
01	910	KNR	401-03-54-05-00					
		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² - drzwi z klatki schodowej			m ²	3,066		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>		
		Robotnik budowlany	r-godz	0,52000	R
01	920	KNR	401-04-26-03-00					
		Rozebranie obicia ścian z desek nieotynkowanych na wpust - rozebranie boazerii z płyt drewnianych			m ²	51,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>		
		Robotnik budowlany	r-godz	0,21000	R
01	930	KNR	401-08-18-05-00					
		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - korytarz			m ²	88,040		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>		

DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ			JEDN MIARY	ILOŚĆ	WARTOŚĆ		
						R	M	S
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>			
	Robotnik budowlany	r-godz	0,18000	R
01 940	KNR 401-08-11-07-00 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych - sanitariaty				m ²	16,500		
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>			
	Robotnik budowlany	r-godz	0,92000	R
01 950	KNR 401-08-19-15-00 Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek - sanitariaty				m ²	52,820		
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>			
	Robotnik budowlany	r-godz	1,38000	R
01 960	KNR 401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ² - ściany w sanitariatach i korytarzu				m ²	103,820		
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>			
	Robotnik budowlany	r-godz	0,09200	R
	Mydła techniczne	kg	0,02200			
	Piaski do zapraw i wypraw	m ³	0,00100			
	Wapno hydratyzowane	kg	0,88000			
	Materiały pomocnicze	%M	2,000	M
	Koszty zakupu i transportu	%	T
01 970	KNNR N002-14-01-07-00 Gruntowanie tynków "unigruntem" - analogia				m ²	103,820		
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>			
	Robotnik budowlany	r-godz	0,09600	R
	Unigrunt	dm ³	0,15800			
	Materiały pomocnicze	%M	1,500	M
	Koszty zakupu i transportu	%	T
01 980	KNR 202-01-21-03-02 Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grub 12 cm na zaprawie cem-wapiennej M-3 - zamurowanie wnęk podokiennych w sanitariatach i korytarzu				m ²	4,720		
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>			
	Robotnik budowlany	r-godz	0,78310	R
	Płytki z betonu komórk 49x24x12	szt	8,20000			
	Zaprawa cementowo-wapienna M-3	m ³	0,01000			
	Materiały pomocnicze	%M	1,500	M
	Koszty zakupu i transportu	%	T
	Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,07000	S
01 990	KNR 202-20-11-01-00 Okładziny gipsowo-kartonowe pojedyncze na stropach profile co 60 cm - płyta GKF w korytarzu				m ²	87,890		
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>			
	Robotnik budowlany	r-godz	1,78585	R
	Łączniki wzdluzne lw 60x110	szt	0,38000			

DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	WARTOŚĆ			
					R	M	S	
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość			
	Łączniki krzyżowe lk 60x60	szt	1,52000			
	Wieszak w 60x60	szt	1,52000			
	Kształownik z bl - profil główny	metr	1,90000			
	Kształownik z bl - profil poprzeczny	metr	0,40000			
	Wkręty stalowe do płyt gipsowych	kg	0,03200			
	Gipsy budowlane szpachlowe	kg	0,50400			
	Płyty tynk gipsowo-karton 12,5 mm	m ²	1,03000			
	Taśma papierowa perforowana 50x0,2 mm	metr	1,15000			
	Woda przemysłowa	m ³	0,00600			
	Kołki stalowe do wstrzeliwania	szt	2,55000			
	Materiały pomocnicze	%M	1,500			
					M	
	Koszty zakupu i transportu	%	T	
	Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,04500			
	Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,01300			
					S	
01 1000 KNR	202-20-11-01-00							
	Okładziny gipsowo-kartonowe pojedyncze na stropach profile co 60 cm - płyta wodoodporna w sanitariatach				m ²	15,970		
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość			
	Robotnik budowlany	r-godz	1,78585			
					R	
	Łączniki wzdłużne lw 60x110	szt	0,38000			
	Łączniki krzyżowe lk 60x60	szt	1,52000			
	Wieszak w 60x60	szt	1,52000			
	Kształownik z bl - profil główny	metr	1,90000			
	Kształownik z bl - profil poprzeczny	metr	0,40000			
	Wkręty stalowe do płyt gipsowych	kg	0,03200			
	Gipsy budowlane szpachlowe	kg	0,50400			
	Płyty gips-karton wodoodporne 12,5 mm	m ²	1,03000			
	Taśma papierowa perforowana 50x0,2 mm	metr	1,15000			
	Woda przemysłowa	m ³	0,00600			
	Kołki stalowe do wstrzeliwania	szt	2,55000			
	Materiały pomocnicze	%M	1,500			
					M	
	Koszty zakupu i transportu	%	T	
	Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,04500			
	Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,01300			
					S	
01 1010 KNR	202-08-15-04-00							
	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych - sanitariaty, korytarz				m ²	179,400		
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość			
	Robotnik budowlany	r-godz	0,50930			
					R	
	Narożniki i obramienia stalowe	kg	0,04300			
	Gips budowlany zwykły	Mg	0,00150			
	Gipsy budowlane szpachlowe	Mg	0,00250			
	Woda przemysłowa	m ³	0,00270			
	Materiały pomocnicze	%M	1,500			
					M	
	Koszty zakupu i transportu	%	T	
	Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00290			
	Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00430			
					S	
01 1020 MAT	1561202							
	Narożnik ochronny aluminiowy				metr	61,000		
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość			
	Narożnik ochronny aluminiowy	metr	1,00000			
					M	

DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ			JEDN MIARY	ILOŚĆ	WARTOŚĆ		
						R	M	S
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>			
	Koszty zakupu i transportu	%			
					T
01 1030	KNNR N002-14-02-04-00 Malowanie podłoży gipsowych 3x farbą emulsyjną				m ²	103,245		
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>			
	Robotnik budowlany	r-godz	0,22600			
					R
	Farby emulsyjne nawierz "Polonit" wewn	dm ³	0,40500			
	Materiały pomocnicze	%M	2,000			
					M
	Koszty zakupu i transportu	%			
					T
01 1040	KNNR N002-14-02-06-00 Malowanie płyt gipsowych 3x farbą emulsyjną				m ²	103,860		
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>			
	Robotnik budowlany	r-godz	0,36900			
					R
	Farby emulsyjne nawierz "Polonit" wewn	dm ³	0,38000			
	Klej kostny	kg	0,00500			
	Materiały pomocnicze	%M	2,000			
					M
	Koszty zakupu i transportu	%			
					T
01 1050	KNNR N002-14-01-03-00 Malowanie tynków wewnętrznych 2x farbą olejną z 2x szpachlowaniem - lamperia w korytarzu				m ²	76,155		
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>			
	Robotnik budowlany	r-godz	0,71600			
					R
	Farby olejne do grunt og stosowania	dm ³	0,09850			
	Farby olejne nawierzch og stosowania	dm ³	0,09530			
	Szpachlówki olejno-żywiczne	dm ³	0,51740			
	Materiały pomocnicze	%M	1,500			
					M
	Koszty zakupu i transportu	%			
					T
01 1060	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi - klatka schodowa, ściany i sufity korytarza				m ²	160,270		
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>			
	Robotnik budowlany	r-godz	0,09500			
					R
	Gipsy budowlane szpachlowe	kg	0,30000			
	Materiały pomocnicze	%M	2,000			
					M
	Koszty zakupu i transportu	%			
					T
01 1070	KNR 401-12-04-01-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów				m ²	87,900		
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>			
	Robotnik budowlany	r-godz	0,11900			
					R
	Farby emulsyjne nawierz "Polonit" wewn	dm ³	0,29800			
	Materiały pomocnicze	%M	2,000			
					M
	Koszty zakupu i transportu	%			
					T

DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ			JEDN MIARY	ILOŚĆ	WARTOŚĆ		
						R	M	S
01 1080	KNR	401-12-04-02-00						
		Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian		m ²	72,370			
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość		
		Robotnik budowlany	r-godz	0,11900		
						R		
		Farby emulsyjne nawierz "Polonit" wewn	dm ³	0,28600		
		Materiały pomocnicze	%M	2,000		
						M		
		Koszty zakupu i transportu	%		
						T		
01 1090	KNNR	N003-06-08-02-01						
		Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x20 cm na układanymi na klej, spoiny z masy fugowej - w sanitariatach		m ²	70,630			
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość		
		Robotnik budowlany	r-godz	2,46000		
						R		
		Masa klejowa do płytek ceram Atlas	kg	2,84000		
		Masy do spoinowania	kg	0,44000		
		Płytki ceramiczne glazurowane 20x20	m ²	1,05000		
		Materiały pomocnicze	%M	2,000		
						M		
		Koszty zakupu i transportu	%		
						T		
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,03110		
		Samochód skrzyniowy do 5 Mg	m-godz	0,03210		
						S		
01 1100	KNNR	N002-12-02-02-00						
		Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm zatarta na gładko - sanitariaty		m ²	16,500			
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość		
		Robotnik budowlany	r-godz	0,65900		
						R		
		Cement portlandzki zwykły 25	Mg	0,00030		
		Zaprawa cementowa M-12	m ³	0,02060		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
						M		
		Koszty zakupu i transportu	%		
						T		
		Wyciąg szybowy 1,5 Mg	m-godz	0,03130		
						S		
01 1110	KNNR	N002-12-02-03-00						
		Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej - dodatek za dalsze 3 cm j.w.		m ²	49,500			
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość		
		Robotnik budowlany	r-godz	0,07160		
						R		
		Zaprawa cementowa M-12	m ³	0,01050		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
						M		
		Koszty zakupu i transportu	%		
						T		
		Wyciąg szybowy 1,5 Mg	m-godz	0,01580		
						S		
01 1120	KNNR	N002-12-03-02-00						
		Posadzka z płytek terakotowych 20x20 cm - w sanitariatach		m ²	16,500			
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość		
		Robotnik budowlany	r-godz	1,03000		
						R		
		Masa klejowa do płytek ceram Atlas	kg	3,00000		
		Płytki pogłog terakota luzem 20x20	m ²	1,04000		
		Materiały pomocnicze	%M	3,000		
						M		

DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ			JEDN MIARY	ILOŚĆ	WARTOŚĆ		
						R	M	S
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość			
	Koszty zakupu i transportu	%			
					T			
	Wyciąg szybowy 1,5 Mg	m-godz	0,04350			
					S			
01 1130	KNNR N002-12-03-02-00 Posadzka z płytek terakotowych 20x20 cm - w korytarzu (płytki takie jak w przejściu przy windzie)				m ²	88,040		
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość			
	Robotnik budowlany	r-godz	1,03000			
					R			
	Masa klejowa do płytek ceram Atlas	kg	3,00000			
	Płytki pogłog terakota luzem 20x20	m ²	1,04000			
	Materiały pomocnicze	%M	3,000			
					M			
	Koszty zakupu i transportu	%			
					T			
	Wyciąg szybowy 1,5 Mg	m-godz	0,04350			
					S			
01 1140	KNNR N002-12-03-03-00 Cokoliki z płytek terakotowych w korytarzu wys.10cm				metr	47,120		
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość			
	Robotnik budowlany	r-godz	0,41000			
					R			
	Masa klejowa do płytek ceram Atlas	kg	0,68500			
	Kształtki cokołowe podłogowe	metr	1,02000			
	Materiały pomocnicze	%M	3,000			
					M			
	Koszty zakupu i transportu	%			
					T			
	Wyciąg szybowy 1,5 Mg	m-godz	0,00340			
					S			
01 1150	KNR 202-28-09-05-01 Montaż listwy progowej mosiężnej (analogia)				metr	14,500		
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość			
	Robotnik budowlany	r-godz	0,15280			
					R			
	Listwa mosiężna	metr	1,03000			
	Materiały pomocnicze	%M	1,500			
					M			
	Koszty zakupu i transportu	%			
					T			
01 1160	KNR 401-03-21-01-00 Parapet z PCV, l= 350cm + pianka poliuretanowa - analogia				szt	1,000		
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość			
	Robotnik budowlany	r-godz	1,77000			
					R			
	Parapety z PCV, l= 350cm + pianka poliuretanowa	szt	1,00000			
	Materiały pomocnicze	%M	1,500			
					M			
	Koszty zakupu i transportu	%			
					T			
	Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,09000			
					S			
01 1170	KNNR N002-11-04-01-00 Ościeżnica stalowa FD-1 "80"				szt	3,000		
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość			
	Robotnik budowlany	r-godz	1,54000			
					R			

DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	WARTOŚĆ			
					R	M	S	
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>			
	Ościeżnice drzwiowe stalowe FD1	szt	1,00000			
	Kołki rozporowe plastikowe	szt	6,00000			
					M	
	Koszty zakupu i transportu	%	T	
	Wyciąg szybowy 1,5 Mg	m-godz	0,04000			
					S	
01 1180	KNNR N002-11-04-01-01 Ościeżnica stalowa FD-7 "90"				szt	11,000		
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>			
	Robotnik budowlany	r-godz	1,54000			
					R	
	Ościeżnice drzwiowe stalowe FD7	szt	1,00000			
	Kołki rozporowe plastikowe	szt	6,00000			
					M	
	Koszty zakupu i transportu	%	T	
	Wyciąg szybowy 1,5 Mg	m-godz	0,04000			
					S	
01 1190	KNNR N002-11-03-01-04 Skrzydło drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykonane - montaż				m ²	26,200		
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>			
	Robotnik budowlany	r-godz	0,51000			
					R	
	Wyciąg szybowy 1,5 Mg	m-godz	0,04000			
					S	
01 1200	MAT 2715002 Skrzydło drzwiowe pełne typu "PORTA" 90x200 -buk				szt	11,000		
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>			
	Skrzydło drzwiowe pełne typu "PORTA" 90x200 -buk	szt	1,00000			
					M	
	Koszty zakupu i transportu	%	T	
01 1210	MAT 2715003 Skrzydło drzwiowe pełne typu "PORTA" 80x200				szt	1,000		
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>			
	Skrzydło drzwiowe pełne typu "PORTA" 80x200	szt	1,00000			
					M	
	Koszty zakupu i transportu	%	T	
01 1220	MAT 2715004 Skrzydło drzwiowe łazienkowe typu "PORTA" 80x200				szt	2,000		
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>			
	Skrzydło drzwiowe łazienkowe typu "PORTA" 80x200	szt	1,00000			
					M	
	Koszty zakupu i transportu	%	T	
01 1230	MAT 2715005 Skrzydło drzwiowe pełne z kratką typu "PORTA" 80x200				szt	1,000		
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>			
	Skrzydło drzwiowe pełne z kratką typu "PORTA" 80x200	szt	1,00000			
					M	
	Koszty zakupu i transportu	%	T	

PRZEDMIAR OFERTOWY 022-05-003

Budowa: Roboty remontowe w budynku Osrodka Zdrowia w Sławie
 Obiekt: Budynek Osrodka Zdrowia w Sławie
 Rodzaj robót: Roboty ogólnobudowlane
 Lokalizacja: Sława, ul. Ogrodowa 1
 Inwestor:

PRZEDMIAR 022-05-003

Strona 11

31-08-2009

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
01			Roboty wewnętrzne - piętro		
01	870	KNR 401-03-29-02-00	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworów istniejących pod ościeżnice "80" w sanitariatach	m ²	1,000
01	880	KNR 401-03-29-03-00	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworów istniejących pod ościeżnice "90" w korytarzu	m ³	0,700
01	890	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m ²	szt	14,000
01	900	KNR 401-03-54-12-00	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko - sanitariaty, korytarz	metr	5,900
01	910	KNR 401-03-54-05-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² - drzwi z klatki schodowej	m ²	3,066
01	920	KNR 401-04-26-03-00	Rozebranie obicia ścian z desek nieotynkowanych na wpust - rozebranie boazerii z płyt drewnianych	m ²	51,000
01	930	KNR 401-08-18-05-00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - korytarz	m ²	88,040
01	940	KNR 401-08-11-07-00	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych - sanitariaty	m ²	16,500
01	950	KNR 401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek - sanitariaty	m ²	52,820
01	960	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ² - ściany w sanitariatach i korytarzu	m ²	103,820
01	970	KNNR N002-14-01-07-00	Gruntowanie tynków "unigruntem" - analogia	m ²	103,820
01	980	KNR 202-01-21-03-02	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grub 12 cm na zaprawie cem-wapiennej M-3 - zamurowanie wnek podokiennych w sanitariatach i korytarzu	m ²	4,720
01	990	KNR 202-20-11-01-00	Okładziny gipsowo-kartonowe pojedyncze na stropach profile co 60 cm - płyta GKF w korytarzu	m ²	87,890
01	1000	KNR 202-20-11-01-00	Okładziny gipsowo-kartonowe pojedyncze na stropach profile co 60 cm - płyta wodoodporna w sanitariatach	m ²	15,970
01	1010	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych - sanitariaty, korytarz	m ²	179,400
01	1020	MAT 1561202	Narożnik ochronny aluminiowy	metr	61,000
01	1030	KNNR N002-14-02-04-00	Malowanie podłóży gipsowych 3x farbą emulsyjną	m ²	103,245
01	1040	KNNR N002-14-02-06-00	Malowanie płyt gipsowych 3x farbą emulsyjną	m ²	103,860
01	1050	KNNR N002-14-01-03-00	Malowanie tynków wewnętrznych 2x farbą olejną z 2x szpachlowaniem - lamperia w korytarzu	m ²	76,155
01	1060	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi - klatka schodowa, ściany i sufity korytarza	m ²	160,270
01	1070	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	87,900
01	1080	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	72,370
01	1090	KNNR N003-06-08-02-01	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x20 cm na układanych na klej, spoiny z masy fugowej - w sanitariatach	m ²	70,630
01	1100	KNNR N002-12-02-02-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm zatarta na gładko - sanitariaty	m ²	16,500
01	1110	KNNR N002-12-02-03-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej - dodatek za dalsze 3 cm j.w.	m ²	49,500
01	1120	KNNR N002-12-03-02-00	Posadzka z płytek terakotowych 20x20 cm - w sanitariatach	m ²	16,500

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
01	1130	KNNR	N002-12-03-02-00 Posadzka z płytek terakotowych 20x20 cm - w korytarzu (płytki takie jak w przejściu przy windzie)	m ²	88,040
01	1140	KNNR	N002-12-03-03-00 Cokoliki z płytek terakotowych w korytarzu wys.10cm	metr	47,120
01	1150	KNR	202-28-09-05-01 Montaż listwy progowej mosiężnej (analogia)	metr	14,500
01	1160	KNR	401-03-21-01-00 Parapet z PCV, l= 350cm + pianka poliuretanowa - analogia	szt	1,000
01	1170	KNNR	N002-11-04-01-00 Ościeżnica stalowa FD-1 "80"	szt	3,000
01	1180	KNNR	N002-11-04-01-01 Ościeżnica stalowa FD-7 "90"	szt	11,000
01	1190	KNNR	N002-11-03-01-04 Skrzydło drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykonane - montaż	m ²	26,200
01	1200	MAT	2715002 Skrzydło drzwiowe pełne typu "PORTA" 90x200 -buk	szt	11,000
01	1210	MAT	2715003 Skrzydło drzwiowe pełne typu "PORTA" 80x200	szt	1,000
01	1220	MAT	2715004 Skrzydło drzwiowe łazienkowe typu "PORTA" 80x200	szt	2,000
01	1230	MAT	2715005 Skrzydło drzwiowe pełne z kratką typu "PORTA" 80x200	szt	1,000
01	1240	KNNR	N002-11-02-05-00 Drzwi dwudzielne fabrycznie wykończone - montaż	m ²	3,020
01	1250	MAT	2715005 Drzwi dwuskrzydłowe pełne 146x207 typu PORTA	szt	1,000
01	1260	000-00-00-00-02	Wywóz gruzu w ilości 3m3 samochodami ciężarowymi na składowisko odpadów oraz koszty za składowanie - kalkulacja własna (Zamawiający rządał będzie dokumentu potwierdzającego przyjęcie odpadów do unieszkodliwiania lub odzysku) kmpł		1,000