

---

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : BOKS MIESZKALNY - REMONT INSTALACJI  
ADRES INWESTYCJI : CKU WSCHOWA WSCHOWA  
INWESTOR : CKU WSCHOWA  
ADRES INWESTORA : 67-400 WSCHOWA PLAC KOSYNIERÓW 1  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :  
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :  
DATA OPRACOWANIA :

---

Poziom cen :

**NARZUTY****Narzuty kosztorysu**

Narzuty wspólne działów

SPORZĄDZIŁ :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>BOKS</b>					
1		<b>ZASILANIE ORAZ KORYTARZ I-SZEGO PIĘTRA</b>			
1	KNNR 5 d.1 1209-06	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 2	otw. otw.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2	KNNR 5 d.1 0204-05	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w tynku innym niż betonowy-YDYp3x2,5mm <sup>2</sup> 105	m m	105.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.000</b>
3	KNNR 5 d.1 0204-05	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w tynku innym niż betonowy-YDYp 3x1,5mm <sup>2</sup> 70	m m	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
4	KNNR 5 d.1 0204-05	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w tynku innym niż betonowy-YDYp 4x1,5mm <sup>2</sup> 10	m m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
5	KNNR 5 d.1 0204-05	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w tynku innym niż betonowy-YDYp 5x1,5mm <sup>2</sup> 5	m m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
6	d.1 wycena indywidualna	Prace demontażowe (oferent sprawdzi zakres i ilość prac demontażowych w uzgodnieniu z inwestorem) 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNNR-W 9 d.1 1102-02	Wnęki pod rozdzielnice elektryczne w podłożu ceglany-rodzielnia piętrowa 30	dm <sup>3</sup> dm <sup>3</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
8	KNNR 5 d.1 1207-09	Wykucie bruzd dla rur RKLg21, RS28 w cegle 90	m m	90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
9	KNNR 5 d.1 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 90	m m	90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
10	KNNR 5 d.1 1208-06	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej 90*0.05*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.225	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.225</b>
11	KNNR 5 d.1 0404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - R boku 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNNR 5 d.1 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe LYg6mm <sup>2</sup> 14	m m	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
13	KNNR 5 d.1 0301-08	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany 36	szt. szt.	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
14	KNNR 5 d.1 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 28	szt. szt.	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
15	KNNR 5 d.1 0302-06	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach 8	szt. szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
16	KNNR 5 d.1 0306-02	Łączniki i przyciski uniwersalne podtynkowe w puszcze instalacyjnej 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
17	KNNR 5 d.1 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> 21	szt. szt.	21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
18	KNNR 5 d.1 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane np Atla60 żarówka 15W/E27	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	KNNR 5 d.1 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane np. Rubin Plus 2x36W SLA	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	KNNR 5 d.1 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	KNNR 5 d.1 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar		
		5	pomiar	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
22	KNNR 5 d.1 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	KNNR 13-21 d.1 0402-03	Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
24	KNNR 5 d.1 1209-04	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		5	otw.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
25	KNNR 5 d.1 1209-04	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		5	otw.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
26	KNNR 5 d.1 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
27	KNNR 5 d.1 0307-01	Łączniki i przyciski uniwersalne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
28	KNNR 5 d.1 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane np. Meteor-236	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
29	KNNR 5 d.1 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane np. Ametyst 224 EVG	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30	KNNR 5 d.1 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
31	KNNR 5 d.1 0410-02	Wentylatory ściennie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>BOKS</b>						
1		<b>ZASILANIE ORAZ KORYTARZ I-SZEGO PIĘTRA</b>				
1 d.1	<b>KNNR 5 1209-06</b>	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	2	0.00	0.00
2 d.1	<b>KNNR 5 0204-05</b>	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w tynku innym niż betonowy-YDYp3x2,5mm <sup>2</sup>	m	105	0.00	0.00
3 d.1	<b>KNNR 5 0204-05</b>	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w tynku innym niż betonowy-YDYp 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	70	0.00	0.00
4 d.1	<b>KNNR 5 0204-05</b>	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w tynku innym niż betonowy-YDYp 4x1,5mm <sup>2</sup>	m	10	0.00	0.00
5 d.1	<b>KNNR 5 0204-05</b>	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w tynku innym niż betonowy-YDYp 5x1,5mm <sup>2</sup>	m	5	0.00	0.00
6 d.1	<b>wycena indywidualna</b>	Prace demontażowe (oferent sprawdzi zakres i ilość prac demontażowych w uzgodnieniu z inwestorem)	kpl.	1	0.00	0.00
7 d.1	<b>KNNR-W 9 1102-02</b>	Wnęki pod rozdzielnice elektryczne w podłożu ceglany- rozdzielnia piętrowa	dm <sup>3</sup>	30	0.00	0.00
8 d.1	<b>KNNR 5 1207-09</b>	Wykucie bruzd dla rur RKL21, RS28 w cegle	m	90	0.00	0.00
9 d.1	<b>KNNR 5 1208-02</b>	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	90	0.00	0.00
10 d.1	<b>KNNR 5 1208-06</b>	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej	m <sup>3</sup>	90*0.05* 0.05 = 0.225	0.00	0.00
11 d.1	<b>KNNR 5 0404-01</b>	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - R boku	szt.	1	0.00	0.00
12 d.1	<b>KNNR 5 0205-01</b>	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe LYg6mm <sup>2</sup>	m	14	0.00	0.00
13 d.1	<b>KNNR 5 0301-08</b>	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany	szt.	36	0.00	0.00
14 d.1	<b>KNNR 5 0302-01</b>	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	28	0.00	0.00
15 d.1	<b>KNNR 5 0302-06</b>	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach	szt.	8	0.00	0.00
16 d.1	<b>KNNR 5 0306-02</b>	Łączniki i przyciski uniwersalne podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	2	0.00	0.00
17 d.1	<b>KNNR 5 0308-02</b>	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.	21	0.00	0.00
18 d.1	<b>KNNR 5 0502-02</b>	Oprawy oświetleniowe przykręcane np Atla60 żarówka 15W/E27	kpl.	1	0.00	0.00
19 d.1	<b>KNNR 5 0502-03</b>	Oprawy oświetleniowe przykręcane np. Rubin Plus 2x36W SLA	kpl.	1	0.00	0.00
20 d.1	<b>KNNR 5 1303-01</b>	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	1	0.00	0.00
21 d.1	<b>KNNR 5 1303-02</b>	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar	5	0.00	0.00
22 d.1	<b>KNNR 5 1304-01</b>	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1	0.00	0.00
23 d.1	<b>KNNR 13-21 0402-03</b>	Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego	szt.	2	0.00	0.00
24 d.1	<b>KNNR 5 1209-04</b>	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	5	0.00	0.00
25 d.1	<b>KNNR 5 1209-04</b>	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	5	0.00	0.00
26 d.1	<b>KNNR 5 0306-03</b>	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	2	0.00	0.00
27 d.1	<b>KNNR 5 0307-01</b>	Łączniki i przyciski uniwersalne bryzgoszczelne jedno-biegunowe	szt.	2	0.00	0.00
28 d.1	<b>KNNR 5 0502-03</b>	Oprawy oświetleniowe przykręcane np. Meteor-236	kpl.	4	0.00	0.00
29 d.1	<b>KNNR 5 0502-02</b>	Oprawy oświetleniowe przykręcane np. Ametyst 224 EVG	kpl.	1	0.00	0.00
30 d.1	<b>KNNR 5 0308-05</b>	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe	szt.	1	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
31 d.1	<b>KNNR 5 0410- 02</b>	Wentylatory ściennie	szt.	1	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

	CAŁY KOSZTORYS
	<b>RAZEM</b>
RAZEM	
<b>OGÓŁEM</b>	

Słownie: zero i 00/100 zł